

ГК «Монолит Строй»

+7(812) 996-996-9

Асфальтирование подъездной дороги в СНТ.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Устройство временной дороги из асфальтовой крошки.  
протяжённостью 1000 м.п. Шириной 4 м.  
(общей площадью 4.000 м<sup>2</sup>)

Состав работ:

1. Выравнивание существующего дорожного полотна с уклоном в отметку, частичной подсыпкой и последующим уплотнением грунтовыми катками весом не менее 13т.
2. Устройство слоя из асфальтовой крошки На толщину слоя 10 см. С уплотнением и последующим проливом битумной эмульсией.

Стоимость работ: 2.360.000 Р. С учётом НДС 20%.

Гарантия 3 Мес.

Генеральный Директор

Рывкин А.А.



## План производства работ.

1. Доставка техники тралами
3. Подготовительные работы, разбивка осей,
4. Выравнивание основания дороги с уклоном и последующим уплотнением грунтовыми виброкатками весом 14 т.
5. Доставка самосвалами асфальтовой крошки из под фрезы с последующей укладкой асфальтоукладчиком и уплотнением грунтовыми виброкатками весом 14 тонн.
6. Укрепление обочины по всей протяженности дороги с двух сторон шириной по 0.3м с каждой стороны и последующим уплотнением.
7. Пролив битумной эмульсией 500 гр./м2

Гарантия 6 месяцев

